TEATR WIELKI
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI
W POZNANIU

ul. FREDRY 9, 61-701 POZNAŃ
TEL. 61 659-02-00 FAX 61 639-39-89 SEKRETARIAT 61 659-02-29
ORGANIZACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 61 659-02-52 BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 61 659-02-28
KONTO BANKOWE: Alior Bank S.A. Poznań 34 2490 0005 0000 4530 5405 8055
e-mail: opera@opera.poznan.pl, www.opera.poznan.pl

Poznań, dnia 05.06.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

Numer sprawy: 332/02/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację rozdzielni głównej NN wraz z robotami towarzyszącymi budowlanymi zgodnie z zadaniem pn. „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" w budynku Teatru przy ul. Fredry 9 w Poznaniu.

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytanie:

Wniosek nr 2

Pytanie nr 1:
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów w kosztorysie ofertowym, a mianowicie:
Pytanie nr 1:
przy wpisanych niektórych materiałach w kosztorysie ofertowym np. poz. 2, 4, 6, 7 widnieje zapis (dostawca: MOL) mam rozumieć , że jest to dostawa inwestorska z Państwa strony a my jako Wykonawcy mamy tylko zamontować te aparaty?
Odpowiedź:
Dostawca MOL oznacza skonfigurowanie, złożenie i wycenę danego elementu przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi w projekcie.
Wykonawca określa z elementów jakiej firmy będzie korzystał do budowy rozdzielni.

a) czy w związku z tym Wykonawca ma wyceniać te pozycje w swoim kosztorysie ?
Odpowiedź:
Odpowiedź powyżej.

b) jeśli te pozycje należy wycenić proszę o podanie części składowych poszczególnych rozdzielnic (numery katalogowe: obudowy, cokołu, maskownic itp. aby je wycenić i by były kompletne do zabudowania aparatów)
Odpowiedź:
Określenie numerów katalogowych elementów rozdzielnic zawęziłoby wybór rozwiązania do jednej firmy.

Pytanie nr 2:
czy zgodnie z pkt. 2.6 opracowania projektowego Wykonawca ma tylko zabudowywać rozdzielnice tymczasową i zasilić ją z Państwa sieci czy zabudowana rozdzielnica ma być zasilona agregatem prądotwórczym ?

Jeśli zasilić agregatem proszę o podanie max. mocy poboru wybranych obwodów odbiorczych w celu funkcjonowania na czas wymiany rozdzielni.

Odpowiedź:

Przewidywane jest tymczasowe zasilenie z istniejącego obwodu zasilania (rezerwowego lub podstawowego)

Pytanie nr 3:

proszę o sprecyzowanie zapisów pkt. 2.6 opracowania projektowego dotyczące pomiarów ?

Podane dwie informacje wykluczają się nawzajem, mianowicie " do odbioru należy przedstawić odpowiednie protokoły badań i pomiarów" a kilka wersów poniżej piszecie Państwo , że "...prace pomiarowe będą wykonywane przez odrębną firmę wskazaną przez Zlecającego." .

Z takich zapisów wynika, że potencjalny Wykonawca:

- musi zawrzeć w swojej ofercie koszty wykonania badań przez firmę zewnętrzną,
- wypłata wynagrodzenia za wykonaną usługę zabudowy rozdzielnic będzie uzależniona od firmy zewnętrznej , która nie wiadomo kiedy dostarczy wyniki pomiarów wymagane przez Państwa przy odbiorze końcowym realizowanej inwestycji?
- nie wykonanie pomiarów w terminie będzie skutkowało karami dla Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy,

Odpowiedź:

W celu uniknięcia nieporozumień przy odbiorze prac, punkt: „...prace pomiarowe będą wykonywane przez odrębną firmę wskazaną przez Zlecającego." Zostaje usunięty.

Poprawioną wersję Opracowania projektowego przesyłam w załączniku

Załączniki:

Nr 1- Projekt część opisowa uwzgledniająca treść odpowiedzi

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

Robert Szczepański