TEATR WIELKI
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI
W POZNANIU

ul. FREDRY 9, 61-701 POZNAŃ
TEL. 61 659-02-00 FAX 61 639-39-89 SEKRETARIAT 61 659-02-29
ORGANIZACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 61 659-02-52 BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 61 659-02-28
KONTO BANKOWE: Alior Bank S.A. Poznań 34 2490 0005 0000 4530 5405 8055
e-mail: opera@opera.poznan.pl, www.opera.poznan.pl

Poznań, dnia 06.06.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

Numer sprawy: 332/02/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację rozdzielni głównej NN wraz z robotami towarzyszącymi budowlanymi zgodnie z zadaniem pn. „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" w budynku Teatru przy ul. Fredry 9 w Poznaniu.

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytanie:

Wniosek nr 3

Pytanie nr 1:

W projekcie (załącznik nr 1, arkusz 2,3,4,5) zdublowano zabezpieczenie obwodów odpływowych, poprzez zastosowanie wyłącznika a następnie rozłącznika bezpiecznikowego-listwowego. Rozłącznik bezpiecznikowe-listwowe typu NHW-SLS jak i pokrewne innych producentów, zasilane są z zbiorczych mostów szynowych co wyklucza ich zastosowanie w przedstawionym do wykonania schemacie zasadniczym. Nie ma możliwości zabezpieczenia indywidualnie obwodów poprzez zastosowanie najpierw wyłącznika później rozłącznika listwowego, typu przewidzianego w projekcie oraz kosztorysie. Sugerujemy zastosowanie samych wyłączników compactowych które w zupełności spełnią funkcję zabezpieczenia obwodów odpływowych. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawę projektu, kosztorysu celem prawidłowego przygotowania oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zastosowanie jednocześnie rozłączników izolacyjnych oraz wyłączników z wyzwalaczami wzrostowymi wynika ze specyfiki zasilanych obwodów Teatru Wielkiego.

1. Wymagane jest zabezpieczenie zwarciowe obwodów 3-fazowych indywidualne dla każdej z faz (specyfika zasilanych obwodów) – rozłączniki bezpiecznikowe
2. Przewidywana jest rozbudowa rozłączania sekwencyjnego obwodów do celów p.poż. – wyłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi

Dlatego jedno i drugie zabezpieczenie w formie określonej w projekcie jest konieczne.

Ze względu na zaistniały problem technicznego wykonania rozdzielni należy zastsować odwrócenie kolejności zastosowanych zabezpieczeń.
Ta zmian nie powoduje żadnych zmian w kosztorysach.

Załączniki:
Nr 1- arkusze 02-05

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

Robert Szczepański